

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
<b>ΟΜΑΔΑ1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α)	1.1	ΟΙΚ 2269Α:100%	ΜΜ	400	1,00	400,00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α)	1.2	ΟΔΝ 1123Α:100%	Μ3	110	6,40	704,00	
3	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-19.Μ-Α)	1.3	ΟΔΝ 3121Β:100%	Μ3	15	13,90	208,50	
4	Κατασκευή επιχωμάτων (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-20-Α)	1.4	ΟΔΝ 1530:100%	Μ3	15	1,05	15,75	
5	Αποζημίωση ΑΕΚΚ για την υποδοχή σε αποδεκτούς χώρους. (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.50.01Ν-Α)	1.5	ΟΙΚ 2172:100%	Τov.	120	5,00	600,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ (1)</b>							1.928,25	1.928,25
<b>ΟΜΑΔΑ2: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								
1	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Α)	2.2	ΟΔΝ 3211Β:100%	Μ3	75	17,20	1.290,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ (2)</b>							1.290,00	1.290,00
<b>ΟΜΑΔΑ3: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>								
1	Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α)	3.1	ΟΔΝ 4110:100%	Μ2	600	1,20	720,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Α)	3.2	ΟΔΝ 4120:100%	Μ2	600	0,45	270,00	
3	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπεκνωμένου πάχους 0,05 m (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-5.1.Μ-Α)	3.3	ΟΔΝ 4321Β:100%	Μ2	600	7,40	4.440,00	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπεκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α)	3.4	ΟΔΝ 4521Β:100%	Μ2	600	8,00	4.800,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ (3)</b>							10.230,00	10.230,00
<b>ΟΜΑΔΑ4: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ</b>								
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή (ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-17.1-Α)	4.1	ΟΙΚ 7788:100%	Μ2	1.275	3,80	4.845,00	
2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3#) (ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-10.2-Α)	4.2	ΟΔΝ 2653:100%	Τεμ.	7	49,30	345,10	
3	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους (ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.4-Α)	4.3	ΟΙΚ 6541:100%	Τεμ.	7	53,70	375,90	
<b>ΣΥΝΟΛΟ (4)</b>							5.566,00	5.566,00
						Αθροισμα		19.014,25
Ενιαίο όφελος					19.014,25	x18,00%		3.422,57
						Αθροισμα		22.436,82
Ενιαία απρόβλεπτα					22.436,82	x15,00%		3.365,52
ErgoWin						Σε μεταφορά		25.802,34

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς			25.802,34
						Αθροισμα		25.802,34
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							4,11
						Αθροισμα		25.806,45
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				25.806,45	x24,00%		6.193,55
<b>ErgoWin</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>							<b>32.000,00</b>

Σάπες 25-09-2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ  
ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΩΝΙΔΗΣ  
Dr. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ