

ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. Α.Τ.: 1.1 (ΟΙΚ-ΚΠΤ-10.01.01-A) Φορτοεκφόρτωση γλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με τα χέρια (Τον.)

Κατ#εκτίμηση1 . . . . .	1,00		
	-----		
. . . . .	1,00		
		Τόνοι	1,00 (Τον.)

2. Α.Τ.: 1.2 (ΟΙΚ-ΚΠΤ-10.01.02-A) Φορτοεκφόρτωση γλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με μηχανικά μέσα (Τον.)

Κατ#εκτίμηση			
1 . . . . .	1,00		
	-----		
. . . . .	1,00		
		Τόνοι	1,00 (Τον.)

3. Α.Τ.: 1.3 (ΟΙΚ-ΚΠΤ-10.07.01-A) Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας (tkm)

Κατ#εκτίμηση 2tn σε απόσταση			
2*30 . . . . .	60,00		
	-----		
. . . . .	60,00		
		Τοννοχιλιόμετρα	60,00 (tkm)

4. Α.Τ.: 1.4 (ΟΙΚ-ΚΠΤ-22.23-A) Καθαίρεση επιχρισμάτων (M2)

Οροφή Γραφείου εσωτερικό	
3.20*4.20 . . . . .	13,44
Οροφή Κοζίνας	
4.00*2.60 . . . . .	10,40
Οροφή Χώρου εισόδου αναμονής	
4.20*3.30 . . . . .	13,86
Οροφή Χώρου σκάλες	
2.75*4.20 . . . . .	11,55
Οροφή Διαδρόμου γραφείων	
3.00*1.60 . . . . .	4,80
Οροφή Προθάλαμογαίθουσας Δ.Σ.	
4.30*2.00 . . . . .	8,60
τοίχος Βόρειας πλευράς κλιμακοστασίου	
4.80*3.60 . . . . .	17,28
τοίχος Ανατολικής πλευράς κλιμακοστασίου	
2.75*7.00 . . . . .	19,25
τοίχος Νότια πλευράς κλιμακοστασίου	
4.80*3.60 . . . . .	17,28
τοίχος Δυτικής πλευράς κλιμακοστασίου	
2.75*7.00 . . . . .	19,25
αφαιρούμενα ανοίγματα κλιμακοστασίου	

1.40*2.30+0.75*2.35+0.55*6.55+1.15+2.56+		
1.16*0.52+1.12*2.12+0.75*1.85 . . . . .	16,66	
Ενδεικτική αύξηση		
0.63 . . . . .	0,63	
	-----	
. . . . .	153,00	
	Τετραγωνικά μέτρα	153,00 (Μ2)

5. Α.Τ.: 1.5 (ΟΙΚ-ΚΠΤ-22.45-Α) Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κοφωμάτων (Μ2)

-----		
παραθυρο γραφείο σπνεργατών 1.55*1.40 . . . . .	2,17	
παραθυρο είσοδος για Αίθουσα Δ.Σ		
1.95*1.5 . . . . .	2,93	
παραθυρο Κοτζίνας 1.10*1.47 . . . . .	1,62	
παραθυρο κλιμακοστασίου 2.00*1.47 . . . . .	2,94	
παραθυρο κλιμακοστάσιο κατακόρυφο		
0.55*6.45 . . . . .	3,55	
ενδεικτική προσαύξηση		
0.79 . . . . .	0,79	
	-----	
. . . . .	14,00	
	Τετραγωνικά μέτρα	14,00 (Μ2)

6. Α.Τ.: 1.6 (ΟΙΚ-ΚΠΤ-22.65.02-Α) Αποξήλωση μεταλλικών κυγκλιδωμάτων (Χγρ.)

-----		
Κατ#εκτίμηση		
600 . . . . .	600,00	
	-----	
. . . . .	600,00	
	Χιλιόγραμμα	600,00 (Χγρ.)

7. Α.Τ.: 1.7 (ΟΙΚ-ΚΠΤ-23.03-Α) Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά (Μ2)

-----		
Βόρεια πλευρά Δημαρχείου		
33.00*8.00 . . . . .	264,00	
Νότια πλευρά Δημαρχείου		
5.20*8.00 . . . . .	41,60	
Ανατολική πλευρά Δημαρχείου		
2.00*8.00 . . . . .	16,00	
Δυτική πλευρά Δημαρχείου		
2.00*8.00 . . . . .	16,00	
Ενδεικτική αύξηση		
2.40 . . . . .	2,40	
	-----	
. . . . .	340,00	
	Τετραγωνικά μέτρα	340,00 (Μ2)

8. Α.Τ.: 1.8 (ΟΙΚ-ΚΠΤ-22.60.01Ν-Α) Αποξήλωση υφιστάμενης μόνωσης δώματος οποιοδήποτε υλικού, μίας ή περισσότερων στρώσεων ασφαλιτόπανου κάθε είδους και πάχους (Μ2)

-----		
παλαιό κτίριο		
25.00*16.00 . . . . .	400,00	
προσθήκες κτιρίου		
(5.50*11.00)*2 . . . . .	121,00	
Σκάλες		
6.00*6.70 . . . . .	40,20	
Είσοδος πρώην αίθουσας Δ.Σ		

5.70*4.20 . . . . .	23,94		
Ενδεικτική αύξηση			
14.86 . . . . .	14,86		
		-----	
		600,00	
		Τετραγωνικά μέτρα	600,00 (Μ2)

9. Α.Τ.: 1.9 (ΗΜΧ-9412) Αποξήλωση φωτιστικού σώματος χειρολισθήρα (κουπαστής) και μεταφορά του στην αποθήκη (Τεμ.)

-----			
γραφείο συνεργατών			
3 . . . . .	3,00		
γραφείο κλειστό			
2 . . . . .	2,00		
διαδρόμοι ορόφου για γραφεία			
1 . . . . .	1,00		
κουζίνα			
1 . . . . .	1,00		
αίθουσα αναμονής			
2 . . . . .	2,00		
κλιμακοστάσιο			
2 . . . . .	2,00		
είσοδος για αίθουσα πρώην Δ.Σ.			
2 . . . . .	2,00		
		-----	
		13,00	
		Τεμάχια	13,00 (Τεμ.)

10. Α.Τ.: 1.10 (ΗΜΧ-9412.1Ν) Αποξήλωση εσωτερικής και εξωτερικής κλιματιστικής μονάδος και μεταφορά τους στην αποθήκη (Τεμ.)

-----			
αίθουσα συνεργατών			
1 . . . . .	1,00		
αίθουσα εσωτερική			
1 . . . . .	1,00		
αίθουσα server			
1 . . . . .	1,00		
		-----	
		3,00	
		Τεμάχια	3,00 (Τεμ.)

11. Α.Τ.: 1.11 (ΗΜΧ-9412.2Ν) Αποξήλωση όλης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (Τεμ.)

-----			
κουζίνα, γραφείο συνεργατών, εσωτερικού γραφείου			
1 . . . . .	1,00		
		-----	
		1,00	
		Τεμάχια	1,00 (Τεμ.)

ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

12. Α.Τ.: 2.1 (ΟΙΚ-ΚΠΤ-32.02.04-Α) Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας κατηγορίας C16/20 (Μ3)

-----			
Κατ#εκτίμηση			
2 . . . . .	2,00		
		-----	

. . . . .	2,00		
	Κυβικά μέτρα		2,00 (M3)

13. Α.Τ.: 2.2 (ΟΙΚ-ΚΠΤ-38.02-Α) Εγλύτυποι χυτών μικροκατασκευών (M2)

Κατ#εκτίμηση			
1 . . . . .	1,00		
. . . . .	1,00		
		Τετραγωνικά μέτρα	1,00 (M2)

ΟΜΑΔΑ 3: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

14. Α.Τ.: 3.1 (ΟΙΚ-ΚΠΤ-71.21-Α) Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα (M2)

τοίχος κλιμακοστασίου Βόρειο			
4.20*3.65 . . . . .	15,33		
τοίχος κλιμακοστασίου Ανατολικό			
2.75*3.65 . . . . .	10,04		
τοίχος κλιμακοστασίου Νότιο			
4.20*3.65 . . . . .	15,33		
τοίχος κλιμακοστασίου Δυτικά			
2.75*3.65 . . . . .	10,04		
παράθυρο γραφείο συνεργατών			
(1.55+1.40)*2*0.70 . . . . .	4,13		
παράθυρο εισόδου πρώην αίθουσας Δ.Σ			
(1.95+1.50)*2*0.70 . . . . .	4,83		
παράθυρο κοζζίνας			
(1.10+1.50)*2*0.70 . . . . .	3,64		
παράθυρο κλιμακοστασίου μεγάλο			
(2.00+1.50)*2*0.70 . . . . .	4,90		
παράθυρο κλιμακοστασίου κάθετο			
(0.55+6.50)*2*0.70 . . . . .	9,87		
παράθυρο αίθουσας server			
(1.15+2.15)*2*0.75 . . . . .	4,95		
Ενδεικτική αύξηση			
0.44 . . . . .	0,44		
Αθροισμα . . . . .	83,50		
		Τετραγωνικά μέτρα	83,50 (M2)

15. Α.Τ.: 3.2 (ΟΙΚ-ΚΠΤ-71.71-Α) Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας (M2)

τοίχος κλιμακοστασίου Βόρειο			
4.20*3.65 . . . . .	15,33		
τοίχος κλιμακοστασίου Ανατολικό			
2.75*3.65 . . . . .	10,04		
τοίχος κλιμακοστασίου Νότιο			
4.20*3.65 . . . . .	15,33		
τοίχος κλιμακοστασίου Ανατολικό			
2.75*3.65 . . . . .	10,04		
παράθυρο κλιμακοστασίου κάθετο			
(0.55+6.50)*2*0.70 . . . . .	9,87		
Ενδεικτική αύξηση			
0.39 . . . . .	0,39		
. . . . .	61,00		
		Τετραγωνικά μέτρα	61,00 (M2)

16. Α.Τ.: 3.3 (ΟΙΚ-ΚΠΤ-78.30.02-Α) Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες οργκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 1200x600 mm (M2)

-----		
οροφή γραφείο συνεργατών		
6.90*3.85 . . . . .	26,57	
οροφή κλειστού γραφείου		
3.20*4.15 . . . . .	13,28	
οροφή κοζίνας		
4.00*2.55 . . . . .	10,20	
οροφή εισόδου - αναμονής		
4.20*3.30 . . . . .	13,86	
οροφή κλιμακοστασίου		
2.75*4.20 . . . . .	11,55	
οροφή διαδρόμου γραφείων		
3.00*1.60 . . . . .	4,80	
οροφή εισόδου πρώην αίθουσας Δ.Σ (2.30*2.60)+(0.90*1.80) . . . . .	7,60	
Ενδεικτική αύξηση		
2.14 . . . . .	2,14	
	-----	
	90,00	
	Τετραγωνικά μέτρα	90,00 (M2)

17. Α.Τ.: 3.4 (ΟΙΚ-ΚΠΤ-72.31.01-Α) Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη αλκακτική λαμαρίνα πάχους 1,00 mm (M2)

-----		
κλιμακοστάσιο δώματος		
4 . . . . .	4,00	
	-----	
	4,00	
	Τετραγωνικά μέτρα	4,00 (M2)

18. Α.Τ.: 3.5 (ΟΙΚ-50.01.01-A0) Κατασκευή γαλοτοιχών Από γαλόπλινθος κοινούς (M2)

-----		
παραθύρο κλιμακοστασίου		
0.55*6.45 . . . . .	3,55	
Ενδεικτική αύξηση		
0.45 . . . . .	0,45	
	-----	
	4,00	
	Τετραγωνικά μέτρα	4,00 (M2)

ΟΜΑΔΑ 4: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

19. Α.Τ.: 4.1 (ΟΙΚ-N7247.4) Αρμοκάλυπτο εξωτερικό γωνιακό κατακόρυφο ή οριζόντιο (MM)

-----		
κατ#εκτίμηση		
10 . . . . .	10,00	
	-----	
	10,00	
	Μέτρα μήκους	10,00 (MM)

20. Α.Τ.: 4.2 (ΟΙΚ-ΚΠΤ-75.31.05N-Α) Προμήθεια και τοποθέτηση ποδιών παραθύρων από μάρμαρο σκληρό/εξαιρετικά σκληρό, d=3 cm και πλάτους 45 cm. (M2)

-----			
κατ#εκτίμηση			
5 . . . . .	5,00		
	-----		
. . . . .	5,00	Τετραγωνικά μέτρα	5,00 (M2)
21. Α.Τ.: 4.3 (ΟΙΚ-ΚΠΤ-79.08.01N-A) Επίστρωση με επαλειφόμενο κονίαμα ανάπτυξης κρυστάλλων για τη στεγανοποίηση δωματίων (M2)			
-----			
Κεντρικό κτήριο			
23.80*12.50 . . . . .	297,50		
νεα κτήρια			
2*(4.25*10.70) . . . . .	90,95		
σκάλες			
5.50*5.50 . . . . .	30,25		
είσοδος αίθουσας Δ.Σ.			
5.10*3.50 . . . . .	17,85		
Ενδεικτική αύξηση			
3.45 . . . . .	3,45		
	-----		
. . . . .	440,00	Τετραγωνικά μέτρα	440,00 (M2)
22. Α.Τ.: 4.4 (ΟΙΚ-ΚΠΤ-79.08.02N-A) Επισκευή ρωγμών και ακμών συνάντησης οριζόντιων και κάθετων επιφανειών σκυροδέματος με επισκευαστικό στεγανωτικό κονίαμα ανάπτυξης κρυστάλλων (MM)			
-----			
Κατ#εκτίμηση			
30 . . . . .	30,00		
	-----		
. . . . .	30,00	Μέτρα μήκους	30,00 (MM)
23. Α.Τ.: 4.5 (ΟΙΚ-ΚΠΤ-79.70.02-A) Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά γλικά (cool materials)- Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού γλίκου, χρώματος λεγκού, ακρυλικής γδατικής βάσεως (elastomeric pure acrylic) (M2)			
-----			
παλαιό κτήριο			
25.00*16.00 . . . . .	400,00		
Προσθήκες κτηρίου			
(5.50*11.00)*2 . . . . .	121,00		
Σκάλες			
6.00*6.70 . . . . .	40,20		
Είσοδο αίθουσας Δ.Σ.			
5.70*4.20 . . . . .	23,94		
Ενδεικτική αύξηση			
14.86 . . . . .	14,86		
	-----		
. . . . .	600,00	Τετραγωνικά μέτρα	600,00 (M2)
24. Α.Τ.: 4.6 (ΗΜΧ-8062.4) Υδρορροή σωληνωτή ορθογωνική από γαλβανισμένη λαμαρίνα (Χγρ.)			
-----			
Νότια πλευρά του κτιρίου			
0.5*2*8 . . . . .	8,00		
μπαλκόνια			

6*0.5*4.20 . . . . .	12,60	
Ενδεικτική αύξηση		
0.40 . . . . .	0,40	
	-----	
. . . . .	21,00	
	Χιλιόγραμμα	21,00 (Χγρ.)

ΟΜΑΔΑ 5: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

25. Α.Τ.: 5.1 (ΟΙΚ-65.17.04) Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα (Μ2)

γραφείο συνεργατών		
1.53*1.40 . . . . .	2,14	
εισόδογ για αίθουσα Δ.Σ		
2.00*1.60 . . . . .	3,20	
κλιμακοστάσιο		
2.00*1.47 . . . . .	2,94	
πρώην αίθουσα Δ.Σ.		
2.00*2.00+1.65*1.80+1.67*1.60+2.05*1.80 .	13,33	
Ενδεικτική αύξηση		
0.39 . . . . .	0,39	
	-----	
. . . . .	22,00	
	Τετραγωνικά μέτρα	22,00 (Μ2)

26. Α.Τ.: 5.2 (ΟΙΚ-ΚΠΤ-65.17.02-Α) Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα (Μ2)

παράθυρο κοζζίνας		
1.10*1.50 . . . . .	1,65	
παράθυρο γραφείου server		
1.15*2.15 . . . . .	2,47	
Ενδεικτική αύξηση		
0.88 . . . . .	0,88	
	-----	
. . . . .	5,00	
	Τετραγωνικά μέτρα	5,00 (Μ2)

27. Α.Τ.: 5.3 (ΟΙΚ-ΚΠΤ-76.27.02-Α) Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί γαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) (Μ2)

παράθυρο γραφείο συνεργατών		
1.55*1.40 . . . . .	2,17	
παράθυρο εισόδου πρώην αίθουσας Δ.Σ.		
1.95*1.50 . . . . .	2,93	
παράθυρο κλιμακοστασίου		
2.00*1.50 . . . . .	3,00	
παράθυρο κοζζίνας		
1.10*1.50 . . . . .	1,65	
παράθυρο γραφείου server		
1.15*2.15 . . . . .	2,47	
Ενδεικτική αύξηση		
0.78 . . . . .	0,78	
	-----	
. . . . .	13,00	
	Τετραγωνικά μέτρα	13,00 (Μ2)

ΟΜΑΔΑ 6: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

28. Α.Τ.: 6.1 (ΗΛΜ-ΚΠΤ-62.10.40.01) Καλώδια τύπου Η05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm2 (MM)

Κατ#εκτίμηση			
150 . . . . .		150,00	
		-----	
		150,00	
		Μέτρα μήκους	150,00 (MM)

29. Α.Τ.: 6.2 (ΗΛΜ-ΚΠΤ-62.10.40.02) Καλώδια τύπου Η05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm2 (MM)

Κατ#εκτίμηση			
150 . . . . .		150,00	
		-----	
		150,00	
		Μέτρα μήκους	150,00 (MM)

30. Α.Τ.: 6.3 (ΗΜΧ-N8774.6.6) Καλώδιο τύπου NYΥ Πενταπολικό , διατομής 5 X 16 mm2 (MM)

Κατ#εκτίμηση			
30 . . . . .		30,00	
		-----	
		30,00	
		Μέτρα μήκους	30,00 (MM)

31. Α.Τ.: 6.4 (ΗΜΧ-N8774.6.5) Καλώδιο τύπου NYΥ Πενταπολικό , διατομής 5 X 10 mm2 (MM)

Κατ#εκτίμηση			
30 . . . . .		30,00	
		-----	
		30,00	
		Μέτρα μήκους	30,00 (MM)

32. Α.Τ.: 6.5 (ΗΜΧ-N8766.3.4) Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 6 mm2 χάλκινων αγωγών. (MM)

Κατ#εκτίμηση			
50 . . . . .		50,00	
		-----	
		50,00	
		Μέτρα μήκους	50,00 (MM)

33. Α.Τ.: 6.6 (ΗΜΧ-8735.2.2) Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό Φ 80 X 80mm (Τεμ.)

Κατ#εκτίμηση			
20 . . . . .		20,00	
		-----	
		20,00	
		Τεμάχια	20,00 (Τεμ.)

34. Α.Τ.: 6.7 (ΗΜΧ-8801.1.1) Διακόπτης χωνευτός απλός μονοπολικός με πλήκτρο, εντάσεως 10 A τάσεως 250 V (Τεμ.)



-----		
γραφείο συνεργατών		
1 . . . . .	1	
γραφείο κλειστό		
1 . . . . .	1	
κοτζίνα		
1 . . . . .	1	
χώρο εισόδου αναμονής		
1 . . . . .	1	
είσοδος ορόφου κλιμακοστασίου		
1 . . . . .	1	
Ενδεικτική αύξηση		
1 . . . . .	1	
	-----	
. . . . .	6	
	Τεμάχια	6 (Τεμ.)

35. Α.Τ.: 6.8 (ΗΜΧ-N8826.3.2) Πνευματοδότης χωνευτός SCHUKO , εντάσεως 16 Α (Τεμ.)

-----		
γραφείο συνεργατών		
3 . . . . .	3	
γραφείο κλειστό		
2 . . . . .	2	
κοτζίνα		
3 . . . . .	3	
είσοδος αναμονής		
2 . . . . .	2	
	-----	
. . . . .	10	
	Τεμάχια	10 (Τεμ.)

36. Α.Τ.: 6.9 (ΗΜΧ-N8973.7.4.7) Φωτιστικό σώμα LED PANEL 48 W 60x60 (Τεμ.)

-----		
γραφείο συνεργατών		
8 . . . . .	8	
κλειστό γραφείο		
4 . . . . .	4	
κοτζίνα		
2 . . . . .	2	
είσοδος γραφείων		
2 . . . . .	2	
είσοδος αναμονής		
4 . . . . .	4	
είσοδος πρώην αίθουσας Δ.Σ.		
3 . . . . .	3	
Κλιμακοστάσιο		
4 . . . . .	4	
	-----	
. . . . .	27	
	Τεμάχια	27 (Τεμ.)

37. Α.Τ.: 6.10 (ΗΜΧ-N8987.2) Φωτιστικό σώμα ασφαλείας ισχύος 6W (Τεμ.)

-----		
κατ#εκτίμηση		
5 . . . . .	5	
	-----	
. . . . .	5	
	Τεμάχια	5 (Τεμ.)

38. Α.Τ.: 6.11 (ΗΜΧ-8840.1.2) Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος διαστάσεων 50 X 35 cm από χαλγβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο (Τεμ.)

-----  
από ηλεκτρολογικό σχέδιο

1 . . . . .	1		
	-----		
	1	Τεμάχια	1 (Τεμ.)

39. Α.Τ.: 6.12 (ΗΜΧ-N8915.1.2) Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 A (Τεμ.)

-----  
κατ#εκτίμηση

5 . . . . .	5		
	-----		
	5	Τεμάχια	5 (Τεμ.)

40. Α.Τ.: 6.13 (ΗΜΧ-N8915.1.3) Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 A (Τεμ.)

-----  
κατ#εκτίμηση

10 . . . . .	10		
	-----		
	10	Τεμάχια	10 (Τεμ.)

41. Α.Τ.: 6.14 (ΗΜΧ-N8880.3.2) Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 40 A (Τεμ.)

-----  
κατ#εκτίμηση

1 . . . . .	1		
	-----		
	1	Τεμάχια	1 (Τεμ.)

42. Α.Τ.: 6.15 (ΗΜΧ-8924) Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A πλήρους (Τεμ.)

-----  
κατ#εκτίμηση

1 . . . . .	1		
	-----		
	1	Τεμάχια	1 (Τεμ.)

43. Α.Τ.: 6.16 (ΗΜΧ-8880.3.5) Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 100 A (Τεμ.)

-----  
κατ#εκτίμηση

1 . . . . .	1		
	-----		
	1	Τεμάχια	1 (Τεμ.)

44. Α.Τ.: 6.17 (ΗΜΧ-8896.1.4Ν) Διακόπτης διαρροής τετραπολικός ,εντάσεως 40Α/30mA κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου (Τεμ.)
- 
- |              |  |         |          |
|--------------|--|---------|----------|
| κατ#εκτίμηση |  |         |          |
| 1 . . . . .  |  | 1       |          |
|              |  | -----   |          |
| . . . . .    |  | 1       |          |
|              |  | Τεμάχια | 1 (Τεμ.) |
45. Α.Τ.: 6.18 (ΗΜΧ-8880.1.2) Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 40 Α (Τεμ.)
- 
- |              |  |         |          |
|--------------|--|---------|----------|
| κατ#εκτίμηση |  |         |          |
| 4 . . . . .  |  | 4       |          |
|              |  | -----   |          |
| . . . . .    |  | 4       |          |
|              |  | Τεμάχια | 4 (Τεμ.) |
46. Α.Τ.: 6.19 (ΗΜΧ-N8913.1.3) Ασφάλεια μαχαιρωτή χαμηλής τάσεως υψηλής ισχύος τύπου NH-SIEMENS μονοπολική εντάσεως έως 425 Α (Τεμ.)
- 
- |              |  |         |          |
|--------------|--|---------|----------|
| κατ#εκτίμηση |  |         |          |
| 2 . . . . .  |  | 2       |          |
|              |  | -----   |          |
| . . . . .    |  | 2       |          |
|              |  | Τεμάχια | 2 (Τεμ.) |
47. Α.Τ.: 6.20 (ΗΜΧ-N8831) Πρίζα τηλεφώνου χωνευτή 8 επαφών (Τεμ.)
- 
- |                    |  |         |          |
|--------------------|--|---------|----------|
| γραφείο συνεργατών |  |         |          |
| 3 . . . . .        |  | 3       |          |
| κλειστό γραφείο    |  |         |          |
| 1 . . . . .        |  | 1       |          |
|                    |  | -----   |          |
| . . . . .          |  | 4       |          |
|                    |  | Τεμάχια | 4 (Τεμ.) |
48. Α.Τ.: 6.21 (ΗΜΧ-N8768.2) Τηλεφωνικό καλώδιο UTP cat 5 , 4 ζευγών (ΜΜ)
- 
- |               |  |              |             |
|---------------|--|--------------|-------------|
| κατ#εκτίμηση  |  |              |             |
| 150 . . . . . |  | 150,00       |             |
|               |  | -----        |             |
| . . . . .     |  | 150,00       |             |
|               |  | Μέτρα μήκους | 150,00 (ΜΜ) |
49. Α.Τ.: 6.22 (ΗΜΧ-8840.2Ν) Επίτοιχο Μονο Rack 12U Π60/Β45/63,5 με πρόσθια πόρτα γάλινη με άνοιγμα έως 180 μοίρες (Τεμ.)
- 
- |              |  |         |          |
|--------------|--|---------|----------|
| κατ#εκτίμηση |  |         |          |
| 1 . . . . .  |  | 1       |          |
|              |  | -----   |          |
| . . . . .    |  | 1       |          |
|              |  | Τεμάχια | 1 (Τεμ.) |
50. Α.Τ.: 6.23 (ΗΜΧ-N8734.1.2) Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος, εχθύς ,

Φ 16mm (MM)

---

κατ#εκτίμηση		
100 . . . . .	100,00	
	-----	
. . . . .	100,00	
	Μέτρα μήκους	100,00 (MM)

Οι επιβλέποντες

Δέσποινα Σκοπιανού  
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Δήμος Κοιζαμπάσης  
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός